



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
301	Лестничная клетка	21,2
302	Кабинет МО2	40,8
303	Кабинет МО2	39,0
304	Санузел мужской	8,4
305	Санузел мужской	7,8
306	Санузел женский	8,4
307	Санузел женский	7,8
308	Подсобное помещение	3,7
309	Кабинет СМТ	46,4
310	Кабинет СТР	46,3
311	Лестничная клетка	21,2
312	Коридор	72,2
313	Кабинет ЭЛТ	34,5
314	Кабинет ЭЛТ	31,7
315	Кабинет ЭЛТ	15,5
316	Кабинет МО2	15,5
317	Кабинет ТТО	37,0
318	Кабинет СТР	38,9
319	Кабинет СТР	15,3

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
1		Труба гибкая гофрированная, легкая, из самозатухающего ПВХ зонтом для протяжки кабеля 16мм	208		
		Держатель (клипса) для труб D16мм	416		
2		Короб DLP 105x50 одноканальный с гибкой крышкой, L=2м	2		4м
		Накладка на стык профиля для DLP 105x50	1		
		Накладка на стык крышек 105x50	1		

- Общие указания см. 0111–(26–3)–176–ПС–ОД
- *Отметки, размеры и способы прокладки уточнить по месту при монтаже.
- Монтаж кабельных линий выполнить в ПВХ трубе гофрированной d=16мм по потолкам и стенам.
- Опуски кабеля к внутренним ИПР осуществить в штробе.
- При проходе кабелей через стены, кабели проложить в закладных гильзах из стальных труб (труба 40x1.6). Проходы после прокладки кабелей заделать противопожарной пеной.

0111–(26–3)–176–ПС					
Реконструкция здания ПК0 титул 176					
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал	Куликов	02.20			
Проверил	Куликов	02.20			
Н.контроль	Куликов	02.20			
ГИП	Стрюков	02.20			
Пожарная сигнализация				Стадия	Лист
				Р	5
План размещения оборудования кабельных трасс АПС 3-ий этаж				ООО "КаниталГруппСтрой"	