



Экспликация помещений		
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
201	Лестничная клетка	21,2
202	Кабинет ГИПоВ	39,8
203	Зал для переговоров/совещаний	39,9
204	Санузел мужской	8,4
205	Санузел мужской	7,8
206	Санузел женский	8,4
207	Санузел женский	7,8
208	Подсобное помещение	3,7
209	Кабинет ТХО	46,5
210	Кабинет МО1	46,3
211	Лестничная клетка	21,2
212	Коридор	83,7
213	Руководитель ПКО	25,0
214	Приемная	16,4
215	Заместитель руководителя ПКО	18,3
216	Кабинет ОП	20,5
217	Кабинет ТХО	28,1
218	Кабинет ТХО	15,3
219	Кабинет МО1	15,3
220	Кабинет МО1	37,2
221	Переход в существующее здание	23,5

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
1		Металлорукав в ПВХ оболочке d=15мм	156		
		Крепежная скоба для металлорукава (однолапковая)	312		
2		Короб DLP 105x50 одноканальный с гибкой крышкой, L=2м	2		4м
		Накладка на стык профиля для DLP 105x50	1		
		Накладка на стык крышек 105x50	1		

- Общие указания см. 0111-(26-3)-176-ПС-ОД
- *Отметки, размеры и способы прокладки уточнить по месту при монтаже.
- Монтаж кабельных линий выполнить в металлорукаве в ПВХ оболочке d=15мм по потолкам и стенам.
- При проходе кабелей через стены, кабели проложить в закладных гильзах из стальных труб (труба 40x1.6). Проходы после прокладки кабелей заделать противопожарной пеной.

0111-(26-3)-176-ПС						
Реконструкция здания ПКО титул 176						
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	
Разработал		Постников			02.20	
Проверил		Куликов			02.20	
Н. контроль		Куликов			02.20	
ГИП		Стрюков			02.20	
Пожарная сигнализация					Стация	Лист
					Р	7
План размещения оборудования кабельных трасс СОУЭ 2-ой этаж					ООО "КапиталГруппСтрой"	