



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
301	Лестничная клетка	21,2
302	Кабинет МО2	40,8
303	Кабинет МО2	39,0
304	Санузел мужской	8,4
305	Санузел мужской	7,8
306	Санузел женский	8,4
307	Санузел женский	7,8
308	Подсобное помещение	3,7
309	Кабинет СМТ	46,4
310	Кабинет СТР	46,3
311	Лестничная клетка	21,2
312	Коридор	72,2
313	Кабинет ЭЛТ	34,5
314	Кабинет ЭЛТ	31,7
315	Кабинет ЭЛТ	15,5
316	Кабинет МО2	15,5
317	Кабинет ТТО	37,0
318	Кабинет СТР	38,9
319	Кабинет СТР	15,3

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
1		Металлорукав в ПВХ оболочке d=15мм	160		
		Крепежная скоба для металлорукава (однолапковая)	320		
2		Короб DLP 105х50 одноканальный с гибкой крышкой, L=2м	2		4м
		Накладка на стык профиля для DLP 105х50	1		
		Накладка на стык крышек 105х50	1		

- Общие указания см. 0111-(26-3)-176-ПС-ОД
- *Отметки, размеры и способы прокладки уточнить по месту при монтаже.
- Монтаж кабельных линий выполнить в металлорукаве в ПВХ оболочке d=15мм по потолкам и стенам.
- При проходе кабелей через стены, кабели проложить в закладных гильзах из стальных труб (труба 40х1.6). Проходы после прокладки кабелей заделать противопожарной пеной.

0111-(26-3)-176-ПС					
Реконструкция здания ПК0 титул 176					
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал	Постников	02.20			
Проверил	Куликов	02.20			
Н.контроль	Куликов	02.20			
ГИП	Стрюков	02.20			
Пожарная сигнализация				Стадия	Лист
				Р	8
План размещения оборудования кабельных трасс СОУЗ 3-ий этаж				ООО "КаниталГруппСтрой"	