

ПДО № 586-КР-2024

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Поступивший запрос контрагента:

В рамках подготовки оферты по «Выполнению работ по капитальному ремонту технологической установки ХВП (водоподготовки и очистки конденсата) цеха энергоснабжения, водоснабжения и канализации № 17 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2025 году в соответствии с заданием Заказчика ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графика простоев в 2025 году выявлены следующие замечания:

| № п/п | № Лота/ ДВ | № пунктов ДВ | Замечания |
|-------|-----------------------------|--|---|
| 1 | Лот 1/ИД 100000000001651 | П.2.1.1.1-2.1.1.3, П.2.1.5.1 -2.1.5.2 и т.д. | Прописаны газоопасные работы, не учтен усложняющий коэффициент на получение/сдачу наряда-допуска и подготовку рабочего места |
| 2 | Лот 1/ИД 100000000001651 | П.2.1.10.1-2.1.10.3 и т.д. | Крошка кварцевая , гидроантрацит -материалы заказчика или подрядчика |
| 3 | Лот 1/ИД 100000000001651 | п.2.16.12.1, 2.17.11.2 и т.д. | Анионит, инерт, катионит, ионообменные смолы -материалы заказчика или подрядчика |
| 4 | Лот 1/ИД 100000000001651 | П.6.5.3 | Не учтена работа по футеровке, либо не прописаны материалы для колодца с футеровкой. Нет плиты днища ж/б либо нет расценки по заливке монолитной плиты. |
| 5 | Лот 1/ИД 100000000001651 | П.7.3 | Не учтены работы по погрузке /выгрузке при транспортировке туда-обратно |

Ответ инициатора закупки:

Добрый день.

- По п. 1 запроса: указанный коэффициент отсутствует в нормативно-сметной базе, применение не предусмотрено.
- По п. 2, 3 запроса: крошка кварцевая, гидроантрацит, анионит, инерт, катионит, ионообменные смолы предоставляются заказчиком, в дефектной ведомости эти материалы указаны как существующие.
- По п. 4 запроса: футерованные полипропиленом кольца колодца монтируются на бетонное основание (п. 6.5.3. дефектной ведомости). Основание колодца обрабатывается химически стойким покрытием (п 6.5.5 дефектной ведомости).

4. По п. 5 запроса: стоимость работ учтена расценками сборника ФЕРм 12 (учитывают затраты на перемещение труб, арматуры и других материальных ресурсов от приобъектного склада до места установки на расстояния, указанные во вводных указаниях к отделам, соответственно и погрузку-разгрузку).

Поступивший запрос контрагента:

В рамках подготовки оферты по «Выполнению работ капитальному ремонту Азотной установки цеха энергоснабжения, водоснабжения и канализации № 17 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2025 году в соответствии с заданием Заказчика» согласно графика простоев в 2025 году выявлены следующие замечания:

| № п/п | № Лота/ ДВ | № пунктов ДВ | Замечания |
|-------|------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | Лот 2/ ИД 100000000002014 | П.2.1.2.2, п.2.4.1.3 и т.д. | Перлит, цеолит- материалы заказчика или подрядчика |
| 2 | Лот 2/ ИД 100000000002014 | П.8.7.1.2, 8.8.1.2 и т.д. | Не учтен в смете демонтаж |
| 3 | Лот 2/ ИД 100000000002014 | П.2.24.1.1 | Не учтены работы по погрузке /выгрузке при транспортировке туда-обратно |
| 4 | Лот 2/ ИД 100000000002014 | П.8.22.1.2 | Не совпадает количество каналов в смете и ДВ |

Ответ инициатора закупки:

1. По п. 1 запроса: перлит и цеолит предоставляются заказчиком.
2. По п. 2, 4 запроса: предлагаем Контрагенту уточненную стоимость работ представить в составе оферты.
3. По п. 3 запроса: стоимость работ учтена расценками сборника ФЕРм 12 (учитывают затраты на перемещение труб, арматуры и других материальных ресурсов от приобъектного склада до места установки на расстояния, указанные во вводных указаниях к отделам, соответственно и погрузку-разгрузку).