

ПДО №620-КР-2021

Поступивший запрос контрагента

- Добрый день, просим предоставить опросные листы к данным ведомостям объемов работ:
- ВОР_замена_уровнемеров_ЦДУ-01_39шт._КР-600.pdf размер 91,21 кб.
 - ВОР_замена_уровнемеров_ЦДУ 01_25шт., сигнализаторов уровня на приемных трубопроводах и бачках БТУ насосов 44шт. КР-600. pdf размер 104,97 кб.
 - ВОР_замена_дискретных_сигнализаторов_уровня_Delta_КР-600.pdf размер 65,63 кб.
 - ВОР_замена_анализатора_концентрации_водорода_QH-5_Л-35-6.pdf размер 173,95 кб.

Ответ инициатора закупки

Направляем опросные листы к данным ВОР:

- ВОР замена уровнемеров ЦДУ-01 39шт. КР-600

заявка № **13014118**

- ВОР замена уровнемеров ЦДУ 01 25шт., сигнализаторов уровня на приемных трубопроводах и бачках БТУ насосов 44шт. КР-600

заявки №№ **13014112, 13014115, 13014116;**

- ВОР замена дискретных сигнализаторов уровня Delta КР-600

заявка № **13014111;**

- ВОР замена анализатора концентрации водорода QH-5 Л-35-6

Заявка № **13014275.**

Также направляем дополнительные данные для подключения приборов КИП:

ВОР на замену буйковых уровнемеров ЦДУ-01 — 25 шт. (тит.20/4); сигнализаторов уровня — 44 шт. (тит.20/4):

- Необходим кабель контрольный бронированный — 750 м. и 1 250 м. — КуПе-ОЭКнг(А) 2х2х1,0 (от прибора до соединительной коробки);

- Необходимы кабельные вводы для бронированного кабеля — 25 шт. и 44 шт. —резьба NPT1/2;

ВОР на замену буйковых уровнемеров ЦДУ-01 — 39 шт. (КР-600):

- Необходим кабель контрольный бронированный — 1 170 м. — КуПе-ОЭКнг(А) 2х2х1,0 (от прибора соединительной коробки);

- Необходим кабель греющий саморегулируемый по ОЛ — 1 050 м. — 07-5803-245А, комплектами концевых заделок - 39 шт.;

- Необходимы кабельные вводы для бронированного кабеля — 39 шт.;

ВОР на замену анализаторов концентрации водорода блока риформинга Л-35/6:

- Необходим кабель контрольный бронированный — 40 м. — КуПе-ОЭКнг(А) 2х2х1,5;

- Необходим кабель контрольный небронированный — 200 м. — КуПе-ОЭКнг(А) 2х2х1,5;

- Необходима коробка соединительная — 1 шт. — КСРВ 171108(18С4)-2FL1А-2FL2С;

- Необходимы: трубка калиброванная 6 мм. с комплектом фитингов для подсоединения — трубка бесшовная SS-Т6М-S-1.5 М-6МЕ – 6 метров, фитинг обжимной SS-6М0-1-8 – 2 шт., муфта проходная SS-6МО-6 – 2 шт., кольца обжимные SS-6М3-1 - 6 шт., кольца обжимные задние SS-6М4-1 - 6 шт. ;

ВОР на замену дискретных сигнализаторов уровня «Delta» С-103 Установка КР-600:

- Необходима коробка соединительная КСРВ 171108(18С4)-2FL1А-2FL2С.